

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.258.064,52 - ΕΡΓΑΣΙΕΣ
541.935,48 - Φ.Π.Α.
2.800.000,00 - ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/α	Αριθμός τιμολογίου	Αρ. τιμ. ΥΠΕΧΩΔΕ	Είδος εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας €	Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α:									
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	A.1	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m ³	500,00	0,65	325,00	
2	A.2	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1420	m ³	1.000,00	1,10	1.100,00	
3	A.3	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερεισματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	14.000,00	0,60	8.400,00	
4	A.4	3.06	Εκβαθύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού						
5	A.4.1	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ .3.06.01, 3.16 & 5.01	Με την παράπλευρη απόθεση, διάστρωση και συμπύκνωση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ-6058	m ³	140.000,00	1,07	149.800,00	
6	A.4.2	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. 3.06.02 & 3.16	Με την φόρτωση για μεταφορά, εκφόρτωση και διάστρωση στο χώρο απόθεσης	ΥΔΡ-6058	m ³	70.000,00	0,99	69.300,00	
7	A.4.3	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. 3.06.02, 3.16 & 5.01	Με την φόρτωση για μεταφορά, εκφόρτωση, διάστρωση και συμπύκνωση στο χώρο απόθεσης	ΥΔΡ-6058	m ³	70.000,00	1,24	86.800,00	
8	A.5	-	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών	ΟΔΟ-1123.Α	m ³ .km	220.000,00	0,20	44.000,00	
9	A.6	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. 3.04	Μόρφωση πρανών ποταμών ή ρεμάτων για ε	ΥΔΡ-6059	m ²	14.000,00	0,40	5.600,00	
10	A.7	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ - ΣΧΕΤ Α-18 και ΟΔΟ 1510	Προμήθεια δανείων						
11	A.7.1	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ Α-18.1	Εκσκαφή δανειοθαλάμων για την κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1510	m ³	40.000,00	3,95	158.000,00	
12	A.8	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m ³	40.000,00	0,95	38.000,00	
13	A.9	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. 4.03	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών, ρεμάτων τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή	ΥΔΡ-6054	ΣΤΡ	30,00	500,00	15.000,00	
								576.325,00	
ΟΜΑΔΑ Β									
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ									
14	B.2	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα						
15	B.2.1	B-29.4	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25						
16	B.2.1.1	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2522	m ³	5.700,00	95,00	541.500,00	
17	B.3	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. Β-65	Φάντες από συρματόπλεγμα για συρματοκλίνδρους και συρματοκιβώτια						

18	B.3.1	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟΣΧΕΤ. B-65.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκυλίνδρων και συρματοκιβωτίων						
19	B.3.1.1	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. B-65.1.1	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκυλίνδρων και συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	ΟΔΟ-2311	kg	53.100,00	2,50	132.750,00	
20	B.3.2	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. B-65.2	Κατασκευή φαντών συρματοκυλίνδρων και συρματοκιβωτίων	ΟΔΟ-2312	m ²	24.800,00	2,30	57.040,00	
21	B.3.3	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ. B-65.3	Πλήρωση φαντών συρματοκυλίνδρων και συρματοκιβωτίων	ΟΔΟ-2313	m ³	3.540,00	21,80	77.172,00	
22	B.4	8.03	Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος	ΥΔΡ 6152	m ³	535,00	10,00	5.350,00	
23	B.5	8.04	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών						
24	B.5.1	ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΤ 8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200-600 Kg	ΥΔΡ-6158	m ³	1.000,00	23,00	23.000,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β	836.812,00
		ΟΜΑΔΑ Γ							
		ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
25	Γ.1	Γ-5	Κατασκευή ερεισμάτων	ΟΔΟ-3311B	m ³	1.000,00	11,50	11.500,00	
26	Γ.2	-	Καθαρή μεταφορά υλικού οδοστρωσίας	ΟΔΟ-3311B	m ³ .km	50.000,00	0,20	10.000,00	
27	Γ.3	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	3.000,00	72,00	216.000,00	
28	Γ.4	-	Καθαρή μεταφορά ασφαλτομίγματος	ΟΔΟ-4421B	ton.km	150.000,00	0,083	12.500,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ	250.000,00
								ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Α,Β & Γ	1.663.137,00
								Προστίθ. ΓΕ&ΟΕ 18%	299.364,66
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΣ	1.962.501,66
								Προστίθ. Απρόβλεπτα 15%	294.375,25
								Άθροισμα	2.256.876,91
								Προστίθ. Αναθεώρηση	1.187,61
								Άθροισμα	2.258.064,52
								Προστίθ. ΦΠΑ 24%	541.935,48
								ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	2.800.000,00

Τρίκαλα 1/2/2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
 ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μ. ΑΜΠΡΑΖΗ
 ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ με Α'β

Β. ΤΑΜΠΑΚΙΩΤΗ
 ΤΟΠ. ΜΗΧ. ΠΕ με Α'β

ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
 ΠΟΛ. ΜΗΧ. ΠΕ με Α'β