

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
1	Διαλογή των χρησίμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσως	ΝΑΟΙΚ 22.03	ΟΙΚ 2212	1	m3	8,00	5,60	44,80	
2	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	2	tonx1 0m	28,00	5,60	156,80	
3	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	3	tonx1 0m	28,00	2,00	56,00	
4	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου μιάς ορατής όψεως	ΝΑΟΙΚ 42.05.02	ΟΙΚ 4206	4	m3	19,00	67,00	1.273,00	
5	Επιστέγαση με σχιστόπλακες	ΝΑΟΙΚ Ν\72.15.04	ΟΙΚ 7211	5	m2	108,00	125,00	13.500,00	
6	Καθαίρεση επικάλυψης στεγής από σχιστόπλακες.	ΝΑΟΙΚ Ν\22.71.02	ΟΙΚ 2204	6	m2	108,00	13,00	1.404,00	
7	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	7	m2	190,00	5,60	1.064,00	
8	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.02	ΟΙΚ 2101	8	m2	530,00	5,60	2.968,00	
9	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	9	m2	600,00	4,50	2.700,00	
10	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΝΑΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	10	m2	190,00	9,00	1.710,00	
11	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	11	m2	190,00	14,00	2.660,00	
12	Καθαρισμός σούδας κτιρίου από λίθους και ρύπους	ΝΑΟΙΚ Ν\22.02.01.01	ΟΙΚ 2204	12	m3	8,00	55,00	440,00	
13	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ Ν\22.02.02.01	ΟΙΚ 2204	18	m3	10,00	58,00	580,00	
Σύνολο : 1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ								28.556,60	28.556,60
2. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Πάσσαλοι από μη επεξεργασμένη ξυλεία	ΝΑΟΙΚ 51.01	ΟΙΚ 5101	19	m3	0,17	390,00	66,30	
2	Ξύλινη πόρτα περιφραξης	ΝΑΟΙΚ Ν\54.86.02	ΟΙΚ 5446.1	20	τεμαχι ο	1,00	150,00	150,00	
3	Επάλειψη ξυλίνων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίου	ΝΑΟΙΚ 77.26.02	ΟΙΚ 7746	21	m2	60,00	2,20	132,00	
4	Καθαρισμός ξυλίνων επιφανειών.	ΝΑΟΙΚ Ν\77.16.01	ΟΙΚ 7736	22	m2	60,00	2,50	150,00	
5	Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η δύο συστατικών, με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	ΝΑΟΙΚ 77.71.01	ΟΙΚ 7771	23	m2	87,00	10,70	930,90	
Σύνολο : 2. ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ								1.429,20	1.429,20
Σε μεταφορά									29.985,80

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΑΑ	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Άθροισμα						29.985,80
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ					18,00%	5.397,44
			Άθροισμα						35.383,24
			Απρόβλεπτα					15,00%	5.307,49
			Άθροισμα						40.690,73
			Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ						3.105,18
			Άθροισμα						43.795,91
			ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών						558,93
			Άθροισμα						44.354,84
			ΦΠΑ					24,00%	10.645,16
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						55.000,00

ΣΑΜΟΣ7/2021
Οι μελετητές

ΣΑΜΟΣ ...7/2021
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΟΜΩΝ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ

ΣΑΜΟΣ7/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊσταμενος Δ/σης Τεχνικών Έργων
ΠΕ Σάμου

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΡΥΛΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με βαθμό Α

ΕΥΘΑΛΕΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με βαθμό Α

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Με βαθμό Α